

Oferta echipamente loc de joaca – **gradinite** – gama Economic Propunere

Prin prezenta va aducem la cunostinta oferta noastra de pret pentru echipamente realizate din lemn si metal, destinate locurilor de joaca amplasate la exterior.

Solutia propusa se adreseaza unui numar de 30 copii ce vor putea utiliza simultan echipamentele in conditii de maxima siguranta. La proiectarea intregului loc de joaca s-a luat in calcul un numar de 90 copii.

1. Ansamblu de joaca -1 buc

Structura din lemn de pin
Dimensiuni: 7.13 m x 3.66 m
Spatiu de siguranta: 8.50 m x 7.15 m
Inaltime platforme: 0.40 m, 0.85 m, 1.00 m,
1.25 m, 1.50 m
Inaltime echipament: 3.19 m
Grupa de varsta: 3 - 12 ani



LKK2782

Pret: 3.361 euro + TVA

2. Leagan dublu – 2 buc

Structura din metal galvanizat
Dimensiuni: 2.96 m x 1.78 m
Spatiu de siguranta: 6.16 m x 2.84 m
Inaltime: 1.89 m
Grupa de varsta: 3 - 12 ani



LKLT2-C25

Pret: 290 euro x 2 buc = 580 euro + TVA

3. Balansoar – 2 buc

Structura din metal si lemn de pin
 Dimensiuni: 2.65 m x 0.41 m
 Spatiu de siguranta: 4.52 m x 2.16 m
 Inaltime echipament: 0.74 m
 Grupa de varsta: 3 - 12 ani



LKB0224

Pret: 223 euro x 2 buc = 446 euro + TVA

4. Balansoar pe arc cu 1 loc – 2 buc

Structura din lemn de pin
 Spatiu de siguranta: 2.00 m x 2.00 m
 Grupa de varsta: 3 - 12 ani



LKA02-926

Pret: 215 euro x 2 buc = 430 euro + TVA

Centralizator echipamente:

| | Denumire | Cod produs | Cantitate | Pret unitar euro | Pret total euro |
|---|---|------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1 | Ansamblu de joaca | LKK2782 | 1 buc | 3.361 € | 3.361 € |
| 2 | Leagan dublu | LKLT2-C25 | 2 buc | 290 € | 580 € |
| 3 | Balansoar | LKB0224 | 2 buc | 223 € | 446 € |
| 4 | Balansoar pe arc cu 1 loc | LKA02-926 | 2 buc | 215 € | 430 € |
| | Total valoare echipamente fara TVA | | 7 buc | | 4.817 € |
| | Cheltuieli Transport | | | | 1.024 € |
| | Cheltuieli Montaj | | | | 1.479 € |
| | Total fara TVA: | | | | 7.320 € |
| | TVA: | | | | 1.757 € |
| | TOTAL GENERAL | | | | 9.077 € |

Oferta valabila pina in 31.12.2014

Pretul include:

- Toate elementele din lemn pentru ansamblul de joaca
- Toate elementele metalice necesare pentru montaj
- Consultanta initiala
- Transportul si montajul echipamentelor
- Documentatii aferente:
 - Analiza de risc a locului de joaca
 - Cartea locului de joaca (individual pentru fiecare echipament)
 - Declaratie de conformitate
 - Certificat de garantie
 - Test initial
 - Lista detinatorilor
 - Date si cerinte tehnice
 - Fisa de inregistrare reparatii
 - Procedura pentru accident
 - Manual de utilizare si mentenanta



Pretul nu include:

- Depozitarea marfurilor (daca este cazul)
- Eventualele manipulari ale marfurilor in spatiul de depozitare
- Pregatirea terenului (aducere la nivel, decopertarea stratului vegetal, drenare)
- Realizarea suprafetei de impact
- Realizarea panourilor cu regulamentul (obligatorie conform hg 435/2010)
- Imprejmuirea spatiului de joaca (recomandata)

Pregatirea terenului pentru montaj

In ceea ce priveste pregatirea terenului pentru montaj, Beneficiarul trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:

- terenul trebuie sa fie defrisat, curatat si nivelat;
- diferentele de nivel nu trebuie sa depaseasca 5 cm;
- in cazul in care exista elemente de mobilier urban, tufisuri, crengi, stalpi, acestea trebuie indepartate inainte de inceperea montajului;
- conform SR-EN 1177, suprafata locului de joaca in zonele de siguranta ale echipamentelor, trebuie acoperita cu un strat de nisip cu granulatie cuprinsa intre 0.2 si 2mm; stratul de nisip trebuie sa aiba minim 20 cm; acoperirea cu nisip revine in sarcina beneficiarului;
- Beneficiarul va pune la dispozitia Furnizorului un spatiu de depozitare pazit in care acesta sa amplaseze echipamentele pe perioada efectuarii montajului;
- Beneficiarul va pune la dispozitia Furnizorului utilitatile necesare efectuarii montajului: curent 220V, apa.

Observatii

Aceasta este o oferta generica, costurile de transport si montaj putind diferi in functie de locul de amplasare al echipamentelor. Valoarea finala va fi stabilita dupa clarificarea acestor aspecte, in contract.

Garantia

Garantia acordata echipamentelor si lucrarilor de montaj a acestora este de 24 luni.

Produsele cuprinse in aceasta oferta sunt pretabile la un trafic moderat de utilizatori. Sunt rezistente la vandalism.

Livrarea si montajul

Termenul de livrare al produselor este de 4 - 5 saptamini in functie de comenzile in derulare.

Timpul mediu de montaj al echipamentelor din oferta este de 5 zile fara precipitatii sau temperaturi sub 10grd.C.

Despre Loftrek

Infiintata in 2006, Loftrek furnizeaza si instaleaza locuri de joaca de exterior si interior in Romania.

Printre clientii Loftrek de pina acum se numara: primaria Sibiu, primaria Baia Mare, primaria Blaj, primaria Zimnicea, primaria Baia Sprie, Hilton Hotel, Marriot Hotel, Era Shopping Park.

Datorita politicii orientate pe imbunatatirea continua a calitatii montajului si a produselor furnizate Loftrek a crescut continuu ajungand la o cifra de afaceri de peste 450.000 Euro in 2013.

Loftrek are implementat si certificat Sistemul de Management al Calitatii ISO 9001 : 2008. Domeniul de activitate acoperit de acest certificat fiind: Comertul si instalarea obiectelor destinate spatiilor de joaca publice sau private si echipamente de fitness.



Siguranta

Toate echipamentele sunt executate cu atentie la normele EN 1176/1177 (pentru locuri de joaca). Din punctul nostru de vedere siguranta este cea mai inalta prioritate.



Toate produsele sunt verificate cu atentie inainte de a parasi fabrica pentru a ne asigura ca sunt compatibile cu toate cerintele acestor norme.

Nu ezitati sa ne contactati daca aveti intrebari legate de siguranta.